

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA USOS I OBRES PROVISIONALS

L'execució de les obres és la instal·lació completa d'una tanca formada per 5 perfils de 6 m IPN 120 cadascuna, col·locades en columna i 175 cm de separació entre elles, ancorades a terra mitjançant una fonamentació in situ de 30x30 cm i 100 cm de profunditat, amb formigó elaborat a obra HA25/P/20/IIa, en el qual s'ancorarà 1 m de perfil IPN120, aconseguint la funció d'enclavada per resistir les reaccions de les forces aplicades a l'estructura.

Una vegada instal·lats els 5 perfils, s'instal·larà el panell informatiu de mides 8m de longitud per 3 d'alçada a 2,5m del terra, format per 10 xapes encadellades i reblades entre elles i disposades en vertical, de 0,8m per 3 d'alçada, subjectat a l'estructura base amb perfils L30 formant brida d'ancoratge, 3 en tota l'alçada del panell informatiu. Tots aquests materials són ignífugs. No inclou cap altra tipus d'actuació en tota la finca i la superfície d'actuació és de 4 m<sup>2</sup>, pel que no cal implantar cap servei urbanístic especial ni fer obres de connexió.

S'adjunta alçat per tal que visualment es pugui apreciar el conjunt de la instal·lació, fent paleses les característiques constructives provisionals, tant en relació a la lleugeresa de la mateixa com a la facilitat de la seva instal·lació i desmuntatge.

En aquest sentit, també destacar que, atesa que l'excavació per la cimentació és tant minsa, les terres i pedres que se'n puguin extreure es reutilitzaran en la pròpia obra i en l'acondiciament i reomplert de la pròpia finca, pel que d'acord amb l'article 3.1 del RD 105/2008 quedarien exceptuades de cap gestió de residus posterior.

El pressupost de l'obra es va adjuntar a la petició inicial, així com els plànols de situació, la informació cadastral de la finca i l'assegurança de responsabilitat civil, pel que ja estan inclosos a l'expedient.

S'adjunta al present el pressupost de les obres necessàries per reposar la situació que s'alteri al seu estat original, doncs aquest apartat no constava a la petició inicial, i que es limiten a la ma d'obra necessària per desmuntar la instal·lació i portar-la al taller atès que el material és fàcilment desmuntable i d'interès per l'empresa al ser totalment reutilitzable.

Badalona, a dos de juny de 2020.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 79e8404546d344ff9cbbbd94b2227c43001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2020/12555 - Data Registre: 23/11/2020 9:05:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

